

ИНЖ. ХРИСТИЯН КРЪСТЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "БДЖ - ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на обект: "Текущ ремонт на покрив и част от фасадите на съседните сгради разположени около и над покрива (които са в най-лошо състояние към момента) на сграда „Стругарно и пневматично отделение, съблекални и складове” в Локомотивно депо Бургас"

| № по ред | Наименование на вида работа | Ед. мярка | Количество |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направа на дървена коруба за спускане на отпадъчен материал от етернитови плоскости | м. | 10,00 |
| 2 | Демонтаж етернитови плоскости по покрив | м ² | 400,00 |
| 3 | Демонтаж на лежаща покр. к-ция в съществуващи сгради | м ³ | 4,50 |
| 4 | Направа на лежаща покр. к-ция в съществуващи сгради | м ³ | 5,00 |
| 5 | Направа и разваляне на тръбно инвентарно скеле | м ² | 230,00 |
| 6 | Очукване на мазилка по външни стени и бетонна стреха | м ² | 50,00 |
| 7 | Изкърпване на мазилка по външни стени и бетонна стреха | м ² | 50,00 |
| 8 | Подготовка и полагане на рабиц за стени | м ² | 50,00 |
| 9 | Външна циментова замазка по външни стени и бетонна стреха | м ² | 100,00 |
| 10 | Шпакловка на стени с готова смес по външни стени и бетонна стреха | м ² | 100,00 |
| 11 | Грундиране с готов грунд върху външни стени и бетонна стреха | м ² | 100,00 |
| 12 | Санираща хастарна мазилка по външни стени и бетонна стреха | м ² | 100,00 |
| 13 | Направа на дъсчена обшивка по покриви за покриване и прихващане на | м ² | 420,00 |
| 14 | Покриване с ЛТ ламарина върху готова основа при ремонти | м ² | 420,00 |
| 15 | Обшивка на покриви (била и ръбове), корниз, улаи и поли с | м ² | 110,00 |
| 16 | Доставка и наковаване на челни рендосани дъски на покрив | м ² | 55,00 |
| 17 | Демонтаж на улуци обикновенни | м. л. | 30,00 |
| 18 | Доставка и монтаж на улуци обикновенни | м. л. | 30,00 |
| 19 | Демонтаж на стари изгнили и негодни щорцове от поцинкована ламарина под улуките | м. л. | 20,00 |
| 20 | Направа и монтаж на профилирани щорцове от поцинкована ламарина под улуките | м | 25,00 |
| 21 | Демонтаж на водосточни казанчета | м ² | 5,00 |
| 22 | Доставка и монтаж на водосточни казанчета при ремонти | м ² | 5,00 |
| 23 | Демонтаж на водосточни тръби | м ² | 30,00 |
| 24 | Доставка и монтаж на водосточни тръби | м ² | 30,00 |
| Довършителни работи | | | |
| 25 | Ръчно пренасяне на строителни отпадъци | м ³ | 12,00 |
| 26 | Натоварване на отпадъци на камион ръчно | м ³ | 12,00 |
| 27 | Извозване на строителни отпадъци | мсм | 2,00 |

Документи, които избория за Изпълнител е необходимо да предостави преди започване изпълнението на Обекта и след приключване изпълнението на СМР

1. Преди започване изпълнението на СМР, Изпълнителя е длъжен да предостави, на определеното от Възложителя лице да упражнява инвеститорски контрол при изпълнение на обекта, изготвен от него, подписан от представляващото лице и подпечатан "План за безопасност и здраве", който ще се следва стриктно по време на изпълнението на СМР.

2. След приключване изпълнението на СМР, Изпълнителя е длъжен да предостави, на определеното от Възложителя лице да упражнява инвеститорски контрол при изпълнение на обекта, изготвен от него Протокол обр. 19 за установяване на завършването и заплащане на натурални видове ремонтни работи, придружен със сертификати и/или Декларации за съответствие, доказващи качеството на всички видове материали вложени в изпълнението на обекта.

Съ

..... **ан Георгиев**

Ръководител отсел „Недвижимо имущество, железен път и съоръжения“

Изготвили:

..... **Мария Згурова**

Гл. експерт "НИ и РС" - ПТП Пловдив

..... **Иван Иванов**

Гл. експерт "НИ и РС" - ПТП ГО

" " " " " 03." 03" " 05" "